


PROGETTO DEMOLIZIONI - STRALCIO PLANIMETRICO N°4  
SCALA 1:200



QUANTITA' DI PROGETTO DEMOLIZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE						
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'				
		PKD	VIE	PZB	PZR	PKK
RIMOZIONE DI CORDENI IN GRANITO	m	-	865.93	295.14	-	101.13
RIMOZIONE DI CORDENI IN CALCESTRUZZO	m	-	97.40	-	-	435.77
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	m	-	53.31	0.73	-	23.56
DEMOLIZIONE MURETTO AIUOLA CON STELE AVIS	m	-	24.13	-	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN STRATO DI USURA (spessore 23 cm) • Delineamento di sovrapposizione stradale in conglomerato bituminoso - spessore 23 cm	m²	-	3983.90	128.45	-	1170.67
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUETTI DI PORFIDO (spessore totale 20 cm) • Rimozione di pavimentazione in cuerti di porfido e relativo letto di posa - spessore 18 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	25.24	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA (spessore totale 28 cm) • Rimozione di lastre di pietra naturale e relativo strato di sottofondo - spessore 15 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	693.00	-	-
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS (spessore totale 28 cm) • Rimozione di lastre in calcestruzzo e relativo strato di sottofondo - spessore 15 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	159.69	-	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 28 cm) • Delineamento di marcia in asfalto colato - spessore 2 cm • Demolizione di marcia in asfalto colato - spessore 12 cm • Scavo per nuova pavimentazione - spessore 14 cm	m²	-	-	1541.97	136.68	-
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 14 cm) • Delineamento di marcia in asfalto colato - spessore 2 cm • Demolizione di marcia in asfalto colato - spessore 12 cm	m²	-	-	-	-	281.88
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA (spessore totale 28 cm) • Delineamento di pavimentazione in ghiaia e relativo letto di posa - spessore 13 cm • Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm	m²	-	-	708.74	-	-
SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (spessore 3 cm) • Scarificazione di marcia stradale bituminosa - spessore 3 cm	m²	-	3103.45	389.03	-	-
SCAVO IN CORRISPONDENZA DI ARRE A VERDE (spessore totale 28 cm) • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 28 cm	m²	-	-	308.71	-	374.35
SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AIUOLA CON STELE AVIS (spessore totale 88 cm) • Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 88 cm	m²	-	-	24.92	-	-
RIMOZIONE DI SCIVOLI TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	n°	-	-	-	-	2
RIMOZIONE DI POZZETTI DI DRENAGGIO (cadita / bocce di tipo)	n°	-	43	16	-	2
ALBERATURE ESISTENTI DA RIMOVERE	n°	-	26	7	-	3
PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"						
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE						
PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" NON A CARICO DELL'OPERATORE						
PERIMETRO SUPERFICIE FONDARIA						
SOVRAPPOSIZIONE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PROGETTO						

PIANTA CHIAVE



P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO  
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Soggetto Attuatore: **P.S.T. s.r.l.**  
Via A. Mappelli, 11/A - 20900 Monza (MB)

Coordinamento generale: **ALPINA S.p.a.**  
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paesaggistico: **STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE**  
Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 5686185 - Fax +39 02 33464245  
E-mail: valloflora@tiscali.it

Progetto Urbanistico: **ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO**  
Viale Arco, 14 - 20161 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 36753835 - Fax +39 02 36753835  
E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it

Progetto Infrastrutturale e strutturale: **ALPINA S.p.a.**  
Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)  
Tel. +39 02 36305010 - Fax +39 02 36307388  
E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it

Progetto Illuminotecnico: **STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZIONE**  
Via G. Sella, 10 - 20090 FOGGIA (FG)  
Tel. +39 085 711020 - Fax +39 085 738703  
E-mail: info@ardizione.it

Progetto Anticorrosione: **BRESSE IMPIANTI s.r.l.**  
Via Dante, 3 - 20016 PIERO (MI)  
Tel. +39 02 36505159 - Fax +39 02 36505113  
E-Mail: info@bresseimpianti.com

N° Elaborato: **VIA 10.04**

Titolo: **INFRASTRUTTURE, VERDE E ARREDO URBANO**

Scala: **1:200**

Progetto: **PROGETTO DEMOLIZIONI STRALCIO PLANIMETRICO N°4**

Revisione	N°	Descrizione	Data
1	0	Prima emissione	12.12.2016
2			
3			
4			
5			

Redazione Elaborato: **REDATTO** **CONTROLLATO** **APPROVATO**  
G. Mezzanese L. Lauerbach P. Pirotti

Questo documento non potrà essere copiato, duplicato o ristampato senza permesso scritto dal progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.